

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Nr ART (CREA): A PREENCHER					BDIs aplicados: 21.350000000 - 3.790000000 - 0.000000000				Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC					Data: 23-07-25				
Programa não vinculado					Nº do contrato: Contrato não vinculado!				
EMPREENHIMENTO: 7480 - PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS PRAÇA PÚBLICA COM MOBÍLIA INFANTIL E URBANISMO									
SINAPI-05/2025 Cotação-06/2025 Composição Própria-04/2024 Cotação-07/2025 SINAPI-06/2025 Composição Própria-06/2025 SICRO-01/2025 SICRO-04/2025 ORSE-04/2025 Cotação-									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 281.744,73				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS			1.413,98					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	466,08	21,35	565,59	1.413,98		103689-SINAPI-05/2025
2	MOBILIÁRIO			101.109,24					
2.1	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA ITAÚBA 180X45 CM	UN	12,00	2.157,45	21,35	2.618,07	31.416,84		SPU-0116-I-Cotação-06/2025
2.2	MESA DE PIQUENIQUE COM 2 BANCOS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2,00	2.315,44	21,35	2.809,79	5.619,58		SCH-0618-C-Composição Própria-04/2024
2.3	GIRA GIRA 1,60 M DIÂMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.670,00	21,35	4.453,55	4.453,55		SPU-0144-I-Cotação-07/2025
2.4	GIRA GIRA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.700,00	21,35	11.770,95	11.770,95		SPU-0145-I-Cotação-07/2025
2.5	ESCORREGADOR 1,6 X 0,4 X 2,5 M (AXLXC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.120,00	21,35	4.999,62	9.999,24		SPU-0146-I-Cotação-07/2025
2.6	GANGORRA 2,9 X 0,5 M (LXA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.490,00	21,35	4.235,12	8.470,24		SPU-0147-I-Cotação-07/2025
2.7	BALANÇO COM 2 ASSENTOS 2,0 X 2,0 X 1,3 M (LXAXC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.960,00	21,35	4.805,46	4.805,46		SPU-0148-I-Cotação-07/2025
2.8	BALANÇO COM 2 ASSENTOS PARA BEBÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.850,00	21,35	4.671,98	4.671,98		SPU-0149-I-Cotação-07/2025
2.9	BALANÇO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.100,00	21,35	11.042,85	11.042,85		SPU-0150-I-Cotação-07/2025
2.10	TREPA-TREPA GEODÉSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.300,00	21,35	8.858,55	8.858,55		SPU-0151-I-Cotação-07/2025
3	ILUMINAÇÃO			23.544,24					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	23,80	9,39	21,35	11,39	271,08		90105-SINAPI-06/2025
3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	170,00	8,50	21,35	10,31	1.752,70		97667-SINAPI-05/2025
3.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,40	130,79	21,35	158,71	2.285,42		101175-SINAPI-05/2025
3.4	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	4,00	27,95	21,35	33,92	135,68		38124-SINAPI-06/2025
3.5	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	1,00	55,64	21,35	67,52	67,52		13343-SINAPI-06/2025
3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,00	12,48	21,35	15,14	15,14		34686-SINAPI-06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 281.744,73				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	36,56	21,35	44,37	44,37		101632-SINAPI-06/2025
3.8	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	358,70	21,35	435,28	435,28		101903-SINAPI-06/2025
3.9	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	5,70	21,35	6,92	20,76		1875-SINAPI-06/2025
3.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	15,00	11,39	21,35	13,82	207,30		2680-SINAPI-06/2025
3.11	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	3,56	21,35	4,32	25,92		1893-SINAPI-06/2025
3.12	KIT POSTINHO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELESC, COM UMA CAIXA MONOFÁSICA, ALTURA 8 METROS, DISJUNTOR TIPO DIN 50A, CABOS DE 10MM², ENTRADA E SAÍDA AÉREA, CARGA NOMINAL DE 100DAN. DIÂMETRO DO ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA: 1 1/4"; DIÂMETRO DO ELETRODUTO DO RAMAL DE SAÍDA: 1 1/4". DIÂMETRO DO ELETRODUTO DO ATERRAMENTO: 3/4"; RAMAL DE ENTRADA: 10MM²; RAMAL DE SAÍDA: 10MM²; CONDUTOR DE PROTEÇÃO: 10MM²; NORMAS: N-321.0001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO.	UN	1,00	1.700,00	21,35	2.062,95	2.062,95		ELET-0059-I-Cotação-01/2025
3.13	HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 5/8" X 2,4 M COM ALTA CAMADA DE COBRE	PÇ	18,00	111,27	21,35	135,03	2.430,54		SAMAE-0084-I-Cotação-05/2024
3.14	CONECTOR ATERRAMENTO A COMPRESSÃO TIPO "G" 1/2 - 5/8" / 16-35MM	PC	20,00	51,00	21,35	61,89	1.237,80		481124001553-Cotação-10/2024
3.15	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR METÁLICO PARA ÁREA EXTERNA (400X300X200MM).	UN	1,00	291,47	21,35	353,70	353,70		ELET-0047-I-Cotação-01/2025
3.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	540,00	11,02	21,35	13,37	7.219,80		101560-SINAPI-06/2025
3.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,00	5,62	21,35	6,82	1.773,20		91927-SINAPI-06/2025
3.18	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	18,00	146,73	21,35	178,06	3.205,08		39450-SINAPI-06/2025
4	PAVIMENTOS						109.704,38		
4.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	74,63	3,99	21,35	4,84	361,21		97083-SINAPI-06/2025
4.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	158,83	3,37	21,35	4,09	649,61		97113-SINAPI-05/2025
4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	74,63	68,42	21,35	83,03	6.196,53		87765-SINAPI-06/2025
4.4	PISO EPDM 40 MM MONOLÍTICO ESPATULADO À FRIO CERTIFICADO NBR 16071 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	74,63	973,87	21,35	1.181,79	88.196,99		SPU-0143-I-Cotação-07/2025
4.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,55	112,25	21,35	136,22	2.799,32		104790-SINAPI-05/2025
4.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,40	65,28	21,35	79,22	190,13		97622-SINAPI-05/2025
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI)	M2	84,20	110,70	21,35	134,33	11.310,59		SPU-0152-C-Composição Propria-06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 281.744,73				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5	PAISAGISMO - VEGETAÇÃO						19.145,44		
5.1	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	200,00	47,36	21,35	57,47	11.494,00		98509-SINAPI-05/2025
5.2	PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M	M²	10,00	65,37	21,35	79,33	793,30		4413952-SICRO-01/2025
5.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	150,00	16,07	21,35	19,50	2.925,00		103946-SINAPI-05/2025
5.4	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	15,00	112,24	21,35	136,20	2.043,00		4413946-SICRO-04/2025
5.5	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	7,00	222,51	21,35	270,02	1.890,14		4413949-SICRO-04/2025
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						26.827,45		
6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	14,00	150,54	21,35	182,68	2.557,52		96530-SINAPI-06/2025
6.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	14,77	21,35	17,92	1.003,52		104918-SINAPI-06/2025
6.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,05	829,52	21,35	1.006,62	1.056,95		96555-SINAPI-06/2025
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,00	110,78	21,35	134,43	9.410,10		103328-SINAPI-05/2025
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,60	16,64	21,35	20,19	516,86		104109-SINAPI-06/2025
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,40	85,43	21,35	103,67	663,49		92427-SINAPI-06/2025
6.7	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,48	1.198,18	21,35	1.453,99	697,92		89993-SINAPI-06/2025
6.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	70,00	45,97	21,35	55,78	3.904,60		104234-SINAPI-05/2025
6.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	70,00	11,50	21,35	13,96	977,20		104642-SINAPI-05/2025
6.10	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	21,20	53,97	21,35	65,49	1.388,39		102513-SINAPI-05/2025
6.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	716,64	21,35	869,64	869,64		99262-SINAPI-05/2025
6.12	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,20 X 2,50M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCA S/FERROLHO	UN	1,00	2.321,27	21,35	2.816,86	2.816,86		13296-ORSE-04/2025
6.13	LIMPEZA GERAL	M2	320,40	2,48	21,35	3,01	964,40		02450-ORSE-04/2025

Total Geral	281.744,73	
-------------	------------	--

Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

