

Data de referência	23-07-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Agente Promotor / Proponente	Município de Balneário Camboriú - SC		
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADAS PRAÇA PÚBLICA COM MOBÍLIA INFANTIL E URBANISMO		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado
Composição do Serviço			

2.2			Sem desoneração			
SCH-0618-C - 04/2024	MESA DE PIQUENIQUE COM 2 BANCOS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
SCH-0382-C-Composição Própria-03/2024	ARMAÇÃO EM TELA AÇO NERVURADO MALHA 10X10 cm DO SISTEMA EM CONCRETO ARMADO, TELA Q-113 (com base no item 91593 SINAP)	KG	M.O	4,37000000	7,81	34,12970000
92800-SINAPI-04/2024	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	M.O	15,21000000	9,89	150,42690000
92801-SINAPI-04/2024	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	M.O	6,41000000	9,86	63,20260000
92802-SINAPI-04/2024	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	M.O	10,30000000	9,74	100,32200000
39017-SINAPI-04/2024	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	MT	105,00000000	0,20	21,00000000
102491-SINAPI-04/2024	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	M.O	9,75000000	20,46	199,48500000
97097-SINAPI-04/2024	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	M.O	2,79000000	40,53	113,07870000
103763-SINAPI-04/2024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	M.O	7,87000000	79,38	624,72060000
94965-SINAPI-04/2024	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,76000000	550,90	418,68400000
100752-SINAPI-04/2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	M.O	11,99000000	49,24	590,38760000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	2315,44

4.7			Sem desoneração			
SPU-0152-C - 06/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO,ESPESSURA 6 CM, ARMADO, SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI)	M2			Qtde.	84,20
94964-SINAPI-06/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,07390000	553,19	40,88074100
88316-SINAPI-06/2025	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,29090000	24,73	7,19395700
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19330000	35,59	6,87954700
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09760000	36,35	3,54776000
7156-SINAPI-06/2025	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	1,08160000	25,64	27,73224000
5068-SINAPI-06/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,02400000	17,50	0,42000000
4517-SINAPI-06/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,45000000	2,67	1,20150000
43143-SINAPI-06/2025	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	MT	0,16360000	28,14	4,60370400
43144-SINAPI-06/2025	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	MT	0,06670000	38,30	2,55461000
43146-SINAPI-06/2025	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	MT	1,73910000	9,02	15,68668200
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	110,70



Assinatura

VINICIUS MENDES DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 1406016
ART: A PREENCHER

